

REGIONE PUGLIA  
Provincia Brindisi  
COMUNI DI LATIANO E MESAGNE

**IMPIANTO AGRIVOLTAICO**

Richiesta Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale  
(art. 27 bis del D.lgs. 152/2006)

**COD. PRATICA: 774LOE2**

**Soggetto Proponente:**



Marseglia Società Agricola S.r.l. (parte agricola)

Ital Green Energy Latiano-Mesagne S.r.l. (parte fotovoltaica)

Idea progettuale, modello insediativo e coordinamento generale: AG Advisory S.r.l.

Paesaggio e supervisione generale: CRETA S.r.l.

Elaborazioni grafiche: Eclettico Design

Assistenza legale: Norton Rose Fulbright Studio Legale

**Progettisti:**

Responsabili VIA: CRETA S.r.l.

Arch. Sandra Vecchietti

Arch. Filippo Boschi

Arch. Anna Trazzi

Arch. Giulia Bortolotto

Arch. Gabriele Marras

**Contributi specialistici:**

Acustica: Dott. Gabriele Totaro

Agronomia: Dott. Agr. Barnaba Marinosci

Agronomia: Dott. Agr. Giuseppe Palladino

Archeologia: Dott.ssa Caterina Polito

Archeologia: Dott.ssa Michela Rugge

Asseverazione PEF: Omnia Fiduciaria S.r.l.

Fauna: Dott. Giacomo Marzano

Geologia: Geol. Pietro Pepe

Idraulica: Ing. Luigi Fanelli

Piano Economico Finanziario: Dott. Marco Marincola

Vegetazione e microclima: Dott. Leonardo Beccarisi

Vegetazione e microclima: Dott.ssa Elisa Gatto

Pacchetto Elaborati VIA\_G - Progetti degli interventi di compensazione

Gruppo Elab. -

Rif.Elabor. \_10.10

ID Elaborato:  
**VIA\_G\_10.10**

Progetto definitivo del 1° stralcio funzionale  
(Impianto Latiano – Mesagne) della misura di  
compensazione “Bosco Mediterraneo”


Computo metrico estimativo

**Nome del file:**

774LOE2\_Progetto definitivo misura di compensazione “Bosco  
Mediterraneo”\_Computo metrico estimativo\_VIA\_G\_10.10

**Tipo e formato**  
Tabella A4

**Scala**  
-



Spazio riservato agli Enti:



Provincia di Brindisi

## Progetto definitivo del 1° stralcio funzionale (Impianto Latiano – Mesagne) della misura di compensazione “Bosco Mediterraneo”

### Computo metrico estimativo

#### Committente



ITAL GREEN ENERGY LATIANO-MESAGNE S.R.L.  
Via Baione, 200 – 70043 Monopoli (BA)  
ige.latiano-mesagne@legalmail.it

#### Ecologia



Dott. Leonardo Beccarisi  
Biologo

Via D'Enghien, 43 - 73013 Galatina (LE)

P. IVA: 04434760759

Cell.: 3209709895

Email: beccarisil@gmail.com

PEC: leonardo.beccarisi@biologo.onb.it



#### Agronomia



Dott. Barnaba Marinosci  
Agronomo

Via Pilella 19 - 73040 Alliste (LE)

P. IVA: 05136290755

Cell.: 3293620201

Email: barnabamarinosci@gmail.com

PEC: b.marinosci@epap.conafpec.it



#### Rischio climatico



Dott.ssa Elisa Gatto  
Biologa

Via S. Santo, 22 - 73044 Galatone (LE)

P. IVA: 05210520754

Cell.: 3283433525

Email: dottelisagatto@gmail.com

PEC: elisa.gatto@biologo.onb.it



20 febbraio 2023



Progetto definitivo del 1° stralcio funzionale (Terme di Malvindi) - Computo metrico estimativo

Codice	Descrizione	Costo unitario	Q.tà totale	Costo totale	Unità di misura
<b>Inf 02.11</b>	<b>Messa a dimora di arbusti in vaso, comprensiva di: apertura e preparazione buca di dimensione idonea, piantagione, eventuale sistemazione radici spiralizzate, reinterro, formazione di conca di compluvio, primo innaffiamento.</b>				
Inf 02.11a	vaso diam. cm 16.	€ 5,81	5.842	€ 33.941,38	cad
<b>Inf 02.21</b>	<b>Fornitura di piante arbustive di prima scelta, allevate in contenitore, esenti da malattie e parassitismi, comprensiva del trasporto e scarico a piè d'opera.</b>				
Inf 02.21a	Specie tipo: <i>Ligustrum vulgare</i> , <i>Calicotome infesta</i> , <i>Crataegus monogyna</i> .				
Inf 02.21a1	- vaso da 2 litri diametro cm 16	€ 6,90	1.437	€ 9.916,39	cad
Inf 02.21b	Specie tipo: <i>Arbutus unedo</i> , <i>Viburnum tinum</i> , <i>Pistacia lentiscus</i> , <i>Pyrus spinosa</i> .				
Inf 02.21b1	- vaso da 2 litri diametro cm 16	€ 9,66	2.959	€ 28.584,16	cad
Inf 02.21c	Specie tipo: <i>Quercus ilex</i> , <i>Quercus virgiliana</i> .				
Inf 02.21c1	- vaso da 2 litri diametro cm 16	€ 13,11	1.446	€ 18.953,25	cad
<b>OF 03.07</b>	<b>Irrigazione di soccorso, compreso l'approvvigionamento idrico a qualsiasi distanza e qualunque quantità, distribuzione dell'acqua con qualsiasi mezzo o modo per ciascun intervento e piantina (quantità 20 l).</b>	€ 0,68	5.842		cad
	- 2 interventi all'anno per i primi 5 anni.		10	€ 39.724,86	cad
-	<b>Ercipatura del terreno a formare una trama perimetrale e interna di precese antincendio (OF 03.01).</b>	€ 206,45	22,78	€ 4.701,90	ha
-	<b>Semina delle specie onde ottenere popolamenti disetanei (Inf 02.11a).</b>	€ 5,81	1.714	€ 9.955,52	cad
<b>OF 01.21</b>	<b>Pacciamatura localizzata con dischi o quadretti in materiale ligno-cellulosico biodegradabile, di dimensioni minime cm 40x40, compresa fornitura, posa in opera ed ancoraggio con picchetti.</b>	€ 2,68	5.842	€ 15.656,27	cad
	<b>TOTALE</b>			<b>€ 161.433,73</b>	