ARPA PUGLIA - Unica AOO - 2.1/2 - Protocollo 0088277 - 2.1 - 04/12/2024 - SDBR, STBR / DS -, SAN
PROVINCIA DI BRINDISI - p_br - REG_UFFICIALE - 0038671 - Ingresso - 04/12/2024 - 11:13

ARPA PUGLIA

Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente

Titolario: 2 Categoria: Pareri ARPAMIS: RELA

Spett.le
Commissario di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Puglia
info@pec.dissestopuglia.it

Spett.le
Provincia di Brindisi
Servizio Ambiente e Ecologia
provincia@pec.provincia.brindisi.it

p.c. **Direzione Scientifica ARPA PUGLIA**
U.O.C. Ambienti Naturali

OGGETTO: "Fondo per la progettazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico" ex DPCM 14/07/2016 – III Stralcio. Decreto Direttoriale SuA MATTM n. 25480 del 09/04/2020 e DGR n. 86 del 04/02/2020. Progetto definitivo dell'intervento di messa in sicurezza idraulica del Lotto n. 2 "Messa in sicurezza - idraulica di Viti Grottaglie" - Villa Castelli (BR). Codice ReNDIS 16IR768/GI. CUP B36C18000520001. CIG 8558358471. Verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale. Parere Arpa.

Rif. nota Provincia di Brindisi prot. n. 37847 del 27/11/2024 (acquisita al prot. Arpa n. 86405 del 27/11/2024).

1

Con nota acquisita al prot. ARPA n. 86405 del 27/11/2024 (Rif.) la Provincia di Brindisi ha richiesto a questa Agenzia di esprimere il proprio parere conclusivo entro il termine ultimo di 10 giorni dalla ricezione della suddetta nota, relativamente al procedimento in oggetto.

Esaminati i contenuti degli elaborati scaricabili dal link indicato nella nota in riferimento, e trasmessi in riscontro dei pareri Arpa prot. n. 80752 del 07/11/2024 e prot. n. 81080 dell'08/11/2024, ed in particolare:

- Riscontro del Commissario di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Puglia, proprio prot. n. 2580 del 26/11/2024;
- Studio Preliminare Ambientale, settembre 2024.

si rileva quanto di seguito rappresentato.

- Riguardo al punto a) in riscontro dei punti 4 e 5 del parere Arpa prot. n. 81080 dell'08/11/2024, Il Proponente specifica che "*qualsiasi attività di cantiere dovrà essere fortemente improntata al rispetto delle naturalità presenti, tanto per quanto riguarda gli aspetti del suolo quanto per quelli attinenti alla vegetazione*" e, relativamente al materiale di riempimento, che "*la roccia estratta sarà frantumata in cantiere mediante l'uso di un frantoio mobile e sarà utilizzata per il riempimento dei gabbioni previsti a completamento e sostegno della sezione idraulica del canale*". Inoltre, il Proponente precisa che "*il fondo del canale sarà sempre in roccia viva, e prevederà rivestimenti anti-erosivi come da progetto esclusivamente in caso di sacche di terra rossa emergenti*". Relativamente alle opere di mitigazione ambientale, la scrivente Agenzia ritiene di condividere quanto previsto dal Proponente.
  Relativamente ai punti 4 e 5 del parere Arpa prot. n. 81080 dell'08/11/2024, si prende atto positivamente di quanto riscontrato dal Proponente.

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente
Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
www.arpa.puglia.it
C.F. e P. IVA. 05830420724

DAP Brindisi
Via Giuseppe Maria Galanti n. 16 - Brindisi
tel. 0831 099501 fax 0831 099599
e-mail: dap.br@arpa.puglia.it
PEC : dap.br.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

Codice Doc: 9D-BF-EF-76-67-A3-C7-23-6D-9D-EA-DD-21-52-C9-17-48-A2-19-C4

ARPA PUGLIA

Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente

- Riguardo al punto b) in riscontro del punto 6 del parere Arpa prot. n. 81080 dell'08/11/2024, relativo alla gestione dei rifiuti derivanti dagli interventi previsti, il Proponente ha specificato che "*il deposito dei rifiuti sarà effettuato servendosi di idonei contenitori che verranno posizionati in luoghi tali da evitare il fastidio provocato da eventuali emanazioni insalubri e nocive, provvedendo poi al recapito nei punti di raccolta autorizzarti, secondo le normative vigenti*". Inoltre nelle aree di deposito è prevista l'installazione di un sistema di separazione per il corretto smaltimento dei rifiuti e sistemi coprenti e di impermeabilizzazione.
  Relativamente al punto 6 del parere Arpa prot. n. 81080 dell'08/11/2024, si prende atto positivamente di quanto riscontrato dal Proponente.

- Riguardo al punto c) in riscontro del punto 7 del parere Arpa prot. n. 81080 dell'08/11/2024, in merito agli eventuali effetti di carattere ambientale relativi alla fase di cantiere, si prende atto di quanto dettagliato riguardo la tutela delle matrici ambientali, che va a integrare i contenuti dello Studio Preliminare Ambientale agli atti.
  Relativamente al punto 7 del parere Arpa prot. n. 81080 dell'08/11/2024, si prende atto positivamente di quanto riscontrato dal Proponente.

Alla luce dei chiarimenti forniti e dei documenti agli atti, per quanto di competenza la valutazione dell'Agenzia è positiva con le seguenti raccomandazioni:

- Con riferimento ai materiali provenienti dagli scavi si raccomanda di non disporli trasversalmente a linee di deflusso preferenziale delle acque che possano determinare accumuli idrici in concomitanza di precipitazioni meteoriche.

- In prossimità degli attraversamenti interpoderali da realizzarsi nell'ambito delle opere di progetto, ma anche per quelli già esistenti lungo la lama e/o lungo strade vicinali sia asfaltate che sterrate in adiacenza a tratti di canali, si suggerisce di considerare nell'ambito del piano di manutenzione a scopo preventivo, onde scongiurare l'abbandono di rifiuti, l'installazione di foto trappole da posizionare in luoghi strategici, d'accordo con le amministrazioni comunali competenti per territorio in cui le stesse opere ricadono. Si evidenzia che tali abbandoni di rifiuti oltre a rappresentare una possibile fonte di contaminazione per terreni, acque superficiali e sotterranee comportano un disordine generalizzato nel deflusso delle acque che vengono convogliate nelle canalizzazioni riducendo nel contempo l'efficienza idraulica delle opere in corso di realizzazione e di quelle a realizzarsi.

- Si suggerisce di predisporre, a corredo del piano di manutenzione delle opere, un piano di gestione della vegetazione infestante anche al fine di prevenire il rischio incendi durante le stagioni secche.

- Atteso che nelle varie attività di progetto è previsto l'espianto e reimpianto di numerosi esemplari arborei, si ritiene opportuno esplicitare modalità, tempi e luoghi delle lavorazioni per l'espianto e il nuovo reimpianto mediante relazione agronomica a firma di dottore agronomo/forestale in cui siano indicate le caratteristiche geo-pedologiche delle aree individuate per il reimpianto oltre alle precauzioni e cautele che verranno adottate per la buona riuscita di tali pratiche agronomiche.

Il G.d.L.
Dott. Raffaele Lopez (Dirigente Ambientale)
Dott.ssa Sc. Amb. Berenice Varvaglione

IL DIRETTORE DEI SERVIZI TERRITORIALI
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
Dott.ssa Anna Maria D'Agnano

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente
Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
www.arpa.puglia.it
C.F. e P. IVA. 05830420724

DAP Brindisi
Via Giuseppe Maria Galanti n. 16 - Brindisi
tel. 0831 099501 fax 0831 099599
e-mail: dap.br@arpa.puglia.it
PEC : dap.br.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it