



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO BILANCIO, AFFARI GENERALI E INFRASTRUTTURE
SEZIONE OPERE PUBBLICHE E INFRASTRUTTURE
SERVIZIO AUTORITÀ IDRAULICA
STRUTTURA TECNICA BRINDISI**

Provincia di Brindisi

Area 4 – Ambiente e Mobilità
provincia@pec.provincia.brindisi.it

OGGETTO: PAUR – Impianto fotovoltaico e opere connesse della potenza nominale di 6,35 MW ubicato nel Comune di Brindisi. Proponente: Brindisi Energia 3 S.R.L.. Verifica Documentale.

Con riferimento alla nota della Provincia di Brindisi prot. 0033261 del 21/10/2022, acquisita con prot. AOO_064-0017575 del 24/10/2022, inerente la procedura in oggetto indicata, visti gli elaborati di progetto resi disponibili sul Portale della Provincia di Brindisi nella sezione “Procedura di V.I.A. - Progetti in istruttoria” mediante web-link, si fa presente quanto segue. Dagli elaborati progettuali si rileva che l'intervento in oggetto prevede la realizzazione di un impianto fotovoltaico ove saranno realizzate anche cabine elettriche e una rete di distribuzione interna all'impianto. L'impianto sarà allacciato alla rete di distribuzione della RTN mediante opere di connessione ovvero: dorsali di collegamento in Media Tensione tra l'impianto fotovoltaico e la RTN. Si rileva, inoltre, che nelle aree oggetto degli interventi sono presenti elementi del reticolo idrografico. Si fa presente che ai sensi del Regolamento regionale n.17/2013 per gli eventuali attraversamenti e fiancheggiamenti del reticolo idrografico con impianti a rete è necessario che venga prodotta la seguente documentazione, prevista dall'art. 8-bis-Rilascio dell'atto di autorizzazione, del citato Regolamento regionale, necessaria per il rilascio del parere/autorizzazione di competenza in qualità di Autorità Idraulica, facendo presente che poiché ogni attraversamento è singolarmente oggetto di autorizzazione, la seguente documentazione deve essere proposta per ogni singolo attraversamento: visure catastali delle particelle interessate dall'attraversamento/ fiancheggiamento; corografia IGM in adeguata scala, relativa ad un'area sufficientemente estesa relativamente all'attraversamento/ fiancheggiamento; aerofotogrammetria dei luoghi relativamente all'attraversamento/ fiancheggiamento; planimetria delle opere su base catastale in adeguata scala (almeno 1:200), relativa ad un'area sufficientemente estesa rispetto all'attraversamento/ fiancheggiamento; documentazione fotografica completa dello stato dei luoghi relativi all'attraversamento/ fiancheggiamento; disegni illustrativi delle opere a farsi (sezione longitudinale in scala almeno 1:200, un numero congruo di sezioni trasversali almeno 1:50) relative all'attraversamento/fiancheggiamento, contenenti tutte le informazioni tecniche, dimensionali, quote e distanze delle opere; relazione tecnica illustrativa delle opere a farsi relative all'attraversamento/ fiancheggiamento, con indicazione tecnica delle opere, riferimenti normativi, eventuali calcoli ecc.; un elaborato in idonea scala con l'indicazione del percorso di tutti gli elettrodotti con l'indicazione degli attraversamenti/parallelismi forniti da un identificativo al quale corrisponderà la documentazione su elencata prodotta per ogni singolo attraversamento. Per quanto attiene le opere accessorie quali pozzetti ecc. dovranno essere ubicate in posizione di sicurezza idraulica, mentre la profondità dell'attraversamento, da eseguirsi in subalveo con tecnica TOC, misurato dal fondo dell'alveo dovrà essere tale da non compromettere futuri interventi di sistemazione idraulica (da dimostrare a cura del proponente) e presentare un franco di sicurezza dal fondo (ad interventi eseguiti) tale da garantire l'opera da fenomeni erosivi del fondo stesso. Ciò premesso, si fa presente al fine di valutare anche il rispetto delle normative vigenti in merito agli elementi idrogeomorfologici presenti sulle aree di intervento, che è necessario integrare gli elaborati

Sezione opere pubbliche e infrastrutture

Struttura Tecnica– Sede di Brindisi

Via Tor Pisana,120 – 72100 Brindisi 0831 544 624

pec: ufficio.coord.stp.br@pec.rupar.puglia.it

**REGIONE
PUGLIA****DIPARTIMENTO BILANCIO, AFFARI GENERALI E INFRASTRUTTURE
SEZIONE OPERE PUBBLICHE E INFRASTRUTTURE
SERVIZIO AUTORITÀ IDRAULICA
STRUTTURA TECNICA BRINDISI**

progettuali con uno o più elaborati specifici in idonea scala di dettaglio ove siano rappresentate tutte le opere da realizzare sovrapposte con la carta idrogeomorfologica completa di tutti gli strati informativi previsti dalla cartografia ufficiale, su cui dovranno essere indicate anche le aree di cui dalla D.G.R. 1675 del 08/10/2020; dovranno anche essere messi in evidenza ulteriori reticoli censiti in altre cartografie tematiche come ad esempio quelle elaborate dal Comune di Brindisi o rilevati sul posto. Infine, si fa presente per quanto riguarda le terre e rocce da scavo deve essere prodotta documentazione tecnica progettuale specifica al fine di dimostrare la non alterazione dell'assetto morfologico delle aree; studio geologico-geotecnico e geomorfologico come prescritto dal D.M. 11 marzo 1988, punto H, e dai par. 6.2.1 e 6.2.2 del D.M. 17 /01/2018 (NTC2018), completo di idonea campagna di indagini per numero e per distribuzione di tutti i luoghi oggetto di intervento, indicazione, su apposito elaborato grafico in scala, dei punti dell'area oggetto di intervento ove sono state effettuate le indagini e misurazioni all'interno dei terreni; indagini sismiche strumentali dei terreni ove saranno eseguite le opere per la determinazione della Vseq con indicazione dei punti dell'area ove sono state eseguite; eventuali verifiche di stabilità nei confronti della liquefazione dei terreni, lo studio dovrà dimostrare la compatibilità delle previsioni progettuali con le condizioni geomorfologiche del territorio; elaborati in idonea scala sulle opere di mitigazione e compensazione.

Il Funzionario P.O.

Responsabile Struttura Tecnica provinciale - Brindisi

Ing. Vincenzo Papadia