






Schema della mitigazione lungo la provinciale n.51- Lato Est - strada Panoramica - Prospetto - Pianta e Sezione Ortogonale












PIANTA






Sezione Ortogonale SEZ.1




Schema della mitigazione lungo la strada panoramica in corrispondenza del parco botanico - Prospetto e Sezione Ortogonale - SEZ.2





Schema della mitigazione in corrispondenza dei confini con altre proprietà e con la Mitigazione esistente di Macchia Mediterranea - Prospetto e Sezione Ortogonale - Lato EST e Ovest - SEZ.5




Schema della mitigazione in corrispondenza dei confini con altre proprietà e con la Mitigazione esistente di Macchia Mediterranea - Prospetto e Sezione Ortogonale - Lato EST e Ovest - SEZ.6



Schema della mitigazione in corrispondenza dei confini con altre proprietà e con la Mitigazione esistente di Macchia Mediterranea - Prospetto e Sezione Ortogonale - Lato Sud - SEZ.7



SCHEMA COMPLESSIVO DELLA MITIGAZIONE. SCALA 1:5.000



Nota esplicativa.

La sezione 1 rappresenta lo schema della mitigazione in progetto relativa alla parte dell'impianto agrivoltico prospiciente la strada provinciale n.581 - strada panoramica secondo il PPTR Puglia. Il progetto prevede, lungo il perimetro dell'impianto agrivoltico prospiciente la strada panoramica, di intensificare la mitigazione con due ordini di piantumazioni arboree. Il primo ordine è rappresentato da due filari di olivo resistenti all'xyella fastidiosa, piantumati a filari sfalsati al fine di aumentare al massimo possibile l'effetto di mitigazione. Il secondo ordine è rappresentato da filari di fico lasciati crescere a medio fusto anch'essi piantumati sfalsati.

La sezione 2 rappresenta lo schema della mitigazione in progetto relativa alla parte dell'impianto agrivoltico prospiciente la strada provinciale n.581 in corrispondenza del parco botanico previsto dal progetto. La mitigazione in questo tratto sarà notevolmente facilitata vista la notevole distanza (minimo 52 metri, massimo 272 metri) dalla strada panoramica alle prime opere dell'impianto agrivoltico. Le piante da mettere a dimora nell'area relativa al parco botanico potranno essere concordate con il servizio parchi e tutela della biodiversità della regione Puglia e con gli uffici preposti del Comune di Ceglie Messapica e della Provincia di Brindisi.

In riferimento a quanto sopra esplicitato, si ritiene opportuno ad ogni buon conto evidenziare, anche in questo sede, che la strada panoramica di cui trattasi nel tratto di interesse (estrità finale) perde le caratteristiche panoramiche, che lo caratterizzano nel percorso da inizio tratto fino ai punti meglio evidenziati nella relazione paesaggistica di cui il presente elaborato grafico fa parte.

La sezione 3 rappresenta lo schema della mitigazione in progetto relativa alla parte dell'impianto agrivoltico prospiciente la strada interpodereale in corrispondenza della pista da Jogging prevista in progetto. In questo tratto vista la necessità di creare una barriera di sicurezza, tra l'impianto agrivoltico e la pista, con una recinzione metallica leggera, la mitigazione sarà realizzata tramite due ordini di piante. Il primo ordine è costituito da una siepe di more utile a mascherare la recinzione, di altezza poco superiore alla recinzione stessa. Il secondo ordine è costituito da un filare di olivo resistente allo xyella fastidiosa. Si specifica che in questo tratto non è necessario il secondo filare di olivo in quanto la siepe copre la parte bassa dell'impianto agrivoltico.

La sezione 4 rappresenta lo schema della mitigazione relativa alla parte dell'impianto agrivoltico prospiciente una quota parte di terreno che seppure appartiene alla stessa proprietà dei terreni coinvolti nel progetto non fa parte dello stesso. Lo schema di mitigazione in questo caso è specchiato rispetto allo schema di cui alla sezione 3, dove la sovrapposizione prospettica tra la siepe e il filare di olivo, risulta ancor più efficace in termini di mitigazione.

Le sezioni 5 e 7 rappresentano lo schema della mitigazione relativa alle parti dell'impianto agrivoltico interessate da tratti di macchia mediterranea esistente. In questi tratti sarà necessario ripristinare con cura i muretti a secco esistenti e infiltrare la macchia mediterranea.


La sezione 6 rappresenta lo schema della mitigazione relativa alla parte dell'impianto agrivoltico prospiciente altre proprietà. In questo tratto la mitigazione vista la notevole distanza dal confine alle opere di impianto, è demandata ad alcuni filari di alberi di fico ad alto fusto piantumati in modo sfalsato.

Si precisa che la recinzione leggera è stata prevista dal progetto esclusivamente dove risulta necessario segregare le aree per motivi di sicurezza. Difatti il progetto prevede la riquilificazione della recinzione esistente in muretti tipici realizzati in pietra a secco. Si precisa inoltre che la recinzione leggera sarà provvista di aperture alla sua base, con passo di 25/30 metri utili al passaggio della piccola e media fauna.

SCHEMA A BLOCCHI DELLA MITIGAZIONE. SCALA 1:10.000



LAYOUT AGRIVOLTAICO. SCALA 1:5.000





REGIONE PUGLIA
PROVINCIA DI BRINDISI
COMUNE DI CEGLIE MESSAPICA



REGIONE PUGLIA
PROVINCIA DI BRINDISI
COMUNE DI CEGLIE MESSAPICA

Progetto: SPV 39 Impianto Agrivoltico ubicato nell'agro del Comune di Ceglie Messapica (Br), sui terreni censiti nel N.C.T. di Ceglie Messapica come da tabella riportata a destra.

Potenza ai fini della connessione 45 MW.
Potenza di Picco della Cen.le Agrivoltica 50,4 MW
Cod. Rint. da Definire a Cura di Tema S.p.A. 202402966

Codice elaborato: PROGETTO DEFINITIVO
Schema delle Mitigazioni
Scal 1:5.000
Scal 1:100


DATA	MOTIVO REVISIONE	REDATTO	APPROVATO
19/02/2025	//	ING. FRANCESCO CIRACI	ING. FRANCESCO CIRACI

COMMITTENTE:



FFK SPV 1 S.R.L.
VIA DURINI 4 – 20122 - MILANO (MI)
C.F. 13119050964 - P.IVA 13119050964 (IT)

PROGETTISTA:



Studio di Ingegneria di Ciraci Francesco
Sede legale: San Lorenzo n. 2,
Ceglie Messapica (Br), 72013,
Cell. 3382328300
Email: ciracifrancesco@gmail.com