PROVINCIA DI BRINDISI - p_br - REG_UFFICIALE - 0016218 - Ingresso - 20/05/2024 - 07:54

STUDIO D'INGEGNERIA
Ing. Cosimo PESCATORE
Vico Firenze, 4 – 72024 ORIA (BR)
e-mail: ing.pescatore@gmail.com
tel. 328.9592830

Francavilla F.na, lì 05/01/2023

Spett.le **PROVINCIA DI BRINDISI**
Servizio Ambiente ed Ecologia
Via De Leo, 3 - 72100 **Brindisi**
provincia@pec.provincia.brindisi.it

COMUNE DI FRANCAVILLA F.NA
Provincia di Brindisi

ITALMETALLI SRL - Istanza di verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale
in relazione alla
"Attività di smaltimento e recupero rifiuti e attività di demolizione di veicoli fuori uso, in Francavilla F.na alla via Gorizia snc foglio 36 p.cella 1994"
RISCONTRO A NOTA PROVINCIA BRINDISI PROT. 39877 IN DATA 15/12/2022

Dichiarazione del progettista circa l'importo del progetto unitamente al relativo computo metrico estimativo

Il sottoscritto ing. Cosimo Pescatore, nella sua qualità di progettista delle opere da realizzarsi in riferimento alla attività in oggetto, atetso che tutte le opere generali e di stanilimento risultano tutte esistenti ed idonee all'attività di che trattasi,
Proceduto a compilare apposito computo metrico estimativo,

DICHIARA

Che l'importo delle opere da realizzare è pari a € 75.000,00 (euro settantacinquemila/00.



PROVINCIA DI BRINDISI - p_br - REG_UFFICIALE - 0016218 - Ingresso - 20/05/2024 - 07:54

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE DA REALIZZARE

(Prezzario Regione Puglia giugno 2022)

		unità di misura	quantità	prezzo unitario	importo
1	Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, fino alla profondità di 2 m, compresi l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il carico su mezzi di trasporto e l'allontanamento del materiale scavato nell'ambito del cantiere. In rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc				
	nr. 8 x 1,50x1,50x1,50	mc	27,00	9,15 €	247,05 €
2	Trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata di materiale di risulta di qualunque natura e specie purché esente da amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza di km 10, compreso il carico e lo scarico, lo spianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato, con esclusione degli oneri di conferimento a discarica.				
		mc	27,00	12,50 €	337,50 €
3	Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori scorie e frammenti diversi. Il prezzo comprende tutti gli oneri di conferimento in centro di recupero. L'attestazione dello smaltimento dovrà necessariamente essere attestata a mezzo dell'apposito formulario di identificazione rifiuti (ex D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.) debitamente compilato e firmato in ogni sua parte. La consegna del modulo da formulario alla Direzione Lavori risulterà evidenza oggettiva dello smaltimento avvenuto autorizzando la corresponsione degli oneri a seguire. Il trasportatore è pienamente responsabile della classificazione dichiarata. Macerie edili con impurità fino al 10%.				
	27*16,00	q.le	432,00	2,95 €	1.274,40 €
4	Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza caratteristica e classe di esposizione XC1-XC2, dimensione massima degli inerti pari a 31,5 mm, classe di lavorabilità (slump) S4 (fluida), rapporto A/C <= 0,60, gettato in opera, per operazioni di media-grande entità, secondo le prescrizioni tecniche previste, compresa la fornitura del materiale in cantiere, il suo spargimento, la vibrazione e quant'altro necessario per dare un'opera realizzata a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, casseforme e acciaio di armatura: plinti di fondazione - C25/30 (Rck 30 N/mmq).				
		mc	27,00	140,63 €	3.797,01 €
5	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio prelavorato e pretagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc.; nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di legge; del tipo B450C prodotto da azienda in possesso di attestato di qualificazione rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale della Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP..				
	27,00 mc * 50 Kg/mc	Kg	1350,00	2,53 €	3.415,50 €
6	Realizzazione di tettoia in elementi di acciaio prefabbricato, incluso pilastri, travi, cop				
		mq	120,00	150,00 €	18.000,00 €
7	Opere elettriche e di allacci vari				
		a.c.	1,00	2.000,00 €	2.000,00 €
8	Attrezzature, cassoni, ecc.				
		a.c.	1,00	18.000,00 €	18.000,00 €
9	Oneri di sicurezza				
		a.c.	1,00	2.000,00 €	2.000,00 €
	SOMMANO				**49.071,46 €**

QUADRO ECONOMICO

1	Importo lavori e oneri di sicurezza			49.071,46 €	
	Sommano				49.071,46 €
2	Oneri professionali			12.000,00 €	
3	Cap 4%			480,00 €	
	Sommano				12.480,00 €
4	Imprevisti				5.795,79 €
5	Iva sui lavori 10%				4.907,15 €
6	Iva su oneri e cap 22%				2.745,60 €
	IMPORTO COMPLESSIVO				**75.000,00 €**
	(euro settantacinquemila)				