PROVINCIA DI BRINDISI - p_br - REG_UFFICIALE - 0010533 - Ingresso - 28/03/2025 - 13:09

COMUNE DI BRINDISI - A95EA7F - REG_PROT - 0040887 - Uscita - 28/03/2025 - 12:44

Comune di Brindisi
Settore n. 6 – Ambiente e Igiene Urbana
c.f. 80000250748 — p.I.V.A. 00268880747
Via Casimiro n. 36 – III e IV piano – 72100 Brindisi
PEC ufficioprotocollo@pec.comune.brindisi.it http://www.comune.brindisi.it

Alla Provincia di Brindisi
provincia@pec.provincia.brindisi.it

p.c.
Alla Regione Puglia Dipartimento Sviluppo Economico Sezione Transizione Energetica
Servizio Energia e Fonti Alternative e Rinnovabili
servizio.energierinnovabili@pec.rupar.puglia.it

Al Comine di Brindisi
Settore Urbanistica
SEDE

N. prot. (rif. PEC stampigliatura laterale)

Resp. Istruttoria	GS	nr. allegati		mod. invio	PEC
Riferimento	**Oggetto: VIA/PAUR per la realizzazione ed esercizio di un parco eolico denominato "*Scolpito*", localizzato nel Comune di Brindisi (BR) costituito da n. 5 aerogeneratori, per una potenza complessiva di 30 MW. Proponente: STHEP srl**				
oggetto	**Conferenza dei servizi del 28/03/2025 - Parere Settore Ambiente**				

A seguito dell'integrazione documentale da parte del Proponente questo Settore **approva la realizzazione dell'intervento in oggetto con le seguenti prescrizioni:**

Impatti sul suolo e sull'ambiente idrico

Si richiede di confermare la previsione di non alterare la conformazione del terreno, il deflusso delle acque meteoriche, né di effettuare emungimenti dalla falda acquifera profonda esistente, né emissioni di sostanze chimiche che possano provocare danni alla copertura superficiale, alle acque superficiali ed alle acque profonde.

A fronte delle suddette dichiarazioni si richiede di prevedere specifiche procedure di intervento in caso di sversamenti accidentali di liquidi contaminanti durante le lavorazioni con mezzi meccanici e gli interventi di manutenzione.

PROVINCIA DI BRINDISI - p_br - REG_UFFICIALE - 0010533 - Ingresso - 28/03/2025 - 13:09

COMUNE DI BRINDISI - A95EA7F - REG_PROT - 0040887 - Uscita - 28/03/2025 - 12:44

Impatti sull'aria

Si richiede di prevedere in fase di cantiere l'uso di nebulizzatori per l'abbattimento delle polveri prodotte da mezzi d'opera e dalle lavorazioni previste

Impatto acustico

a) Fase di cantierizzazione/dismissione

Per tale ragione si richiede di prevedere un monitoraggio in prossimità dei recettori, a seguito del quale, laddove dovessero risultare valori superiori ai limiti previsti dalla zona acustica di riferimento, dovrà essere applicato l'istituto della deroga ai sensi degli artt. 16 e 17 della Legge Regionale nr 3/2002.

b) Fase di esercizio dell'impianto a regime

Si richiede di prevedere un monitoraggio post operam entro due mesi dall'avvio dell'impianto e, successivamente, a cadenza annuale, in prossimità dei recettori individuati entro i 1500 metri dalle turbine eoliche. Tali monitoraggi vanno effettuati ad impianto fermo ed in giornate caratterizzate da vento di intensità rilevante, coerentemente con le previsioni illustrate nel DPIA. Qualora dovessero risultare valori superiori ai limiti previsti dalla zona acustica di riferimento, occorrerà effettuare ,nelle stesse condizioni di forza anemometrica, un monitoraggio all'interno degli ambienti (a finestre aperte e chiuse).

Per ciascuna delle fasi individuate, si demandano alla Provincia le determinazioni di cui all'art. 12 della L.R 3/2002.

Campi elettromagnetici

Ai fini della verifica di quanto ipotizzato dal Proponente, si richiede allo stesso di effettuare, a lavori ultimati, prove sul campo che dimostrino l'esattezza dei calcoli e delle assunzioni fatte, demandando alle autorità competenti la verifica degli attraversamenti e delle interferenze con altre infrastrutture, in particolare per quanto concerne gli impatti CEM dovuti dall'impianto proposto, dalle sue connessioni e dai possibili effetti cumulativi indotti dalle infrastrutture elettriche presenti in zona.

Inoltre, in prossimità dell'insediamento e delle connessioni elettriche, si richiede di predisporre ogni misura tesa al rispetto della Legge Regionale n.4 del 22/02/2005 ("*Tutela dei soggetti portatori di sistemi elettronici vitali-esonero dal passaggio di varchi dotati di apparecchiature a rilevanza elettromagnetica*") e del Regolamento Regionale n.12 del

PROVINCIA DI BRINDISI - p_br - REG_UFFICIALE - 0010533 - Ingresso - 28/03/2025 - 13:09

COMUNE DI BRINDISI - A95EA7F - REG_PROT - 0040887 - Uscita - 28/03/2025 - 12:44

3/04/2007 ("*Regolamento regionale per la tutela dei soggetti sensibili dai danni che possono derivare dall'esposizione a campi elettromagnetici*").

Dismissione

Si prescrive che annualmente l'azienda, entro il 31 dicembre dell'anno solare, dichiari al Comune di Brindisi -Settore Ambiente e Settore Urbanistica – che l'impianto resterà in funzione anche il successivo anno e, in caso di dismissione dello stesso, con un preavviso formale di almeno sei mesi anche a questa Amministrazione.

Opere di mitigazione e compensazione

Si prende atto delle misure di mitigazione proposte, consistenti anche nella piantumazione di filari di alberi autoctoni e si invita il Gestore a formulare adeguata proposta di "misure di compensazione ambientale" in conformità ai criteri stabiliti dalla Delibera di Giunta del Comune di Brindisi n.76 del 13/03/2025 che si allega alla presente.

Seguirà il parere del Settore Urbanistica di questa Amministrazione.

Il funzionario tecnico
arch. Gianluca Storelli

Il Dirigente
ing. Stefano Morciano